

Elementy wyposażenia:

- słupki do badmintonu stalowe z tulejami ocynkowane wys. 1,8m z profilu 40x40 mm (jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry), kolor biały,
- siatka do gry bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszyte czerwone. Grubość splotu 2 mm. Siatka ze wzmocnieniami bokami. Wymiary siatki: 6,2 x 0,76 m, wielkość oczka 1,8 x 1,8 cm,


Uwagi:

- elementy sprawdzić i pasować na budowie,
- montaż wyposażenia boisk zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta,
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty

humus pod boiskiem do usunięcia na głębokość min. 50cm powierzchni

słupek na fundamencie betonowym 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego winien być przysypany 10cm poniżej- poziomu terenu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm do poziomu - 0,8 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie minimum 100cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki.

obrzeża betonowe 8x30x100cm ułożone na podsypce cemento-wo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm i ławie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10. Dno piasku (nad warstwą żwiru) należy wyłożyć wodoprzepuszczalną geowłókniną w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem się z podbudową.



PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS <small>ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl</small>		
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I URZĄDZENIA PLAŻY NA TERENIE STANICY WODNEJ NA DZ. NR 432; 433; 435/1 (CZEŚĆ); 436/1 (CZEŚĆ) W GONIĄDZU (KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII)	
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU PLAC 11 LISTOPADA 38 19-110 GONIĄDZ	
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski nr upr. BŁ-POKK/16/2003	
DATA	NR. RYS.	SKALA
07.11.2016.	09	1:100
TYTUŁ RYSUNKU		
D06 - BOISKO DO BADMINTONA		