



Przekrój normalny nr 1

km 0+012.00-0+058.00
skala 1:50



Przekrój normalny nr 4


na łuku o R=30m
skala 1:50



Uwagi:
Otwory w płytach należy uzupełnić humusem i obsiać mieszkanką traw.

Przekrój normalny 2


km 0+058.00-0+204.54
km 0+270.25-0+280.20
skala 1:50



Uwagi:
1. Występowanie rowu od km. 0+090.00 do km 0+280.20
2. Skarpy o pochyleniu 1:1 umocnione na odc.:
- km km 0+270.25-0+280.20
3. Skarpy umocnione zgodnie z Przekrojem nr 3.


Detal wykonania
odsadzki nawierzchni

skala 1:20



Przekrój normalny nr 3


km 0+204.54-0+270.25
skala 1:50



Uwagi:
1. Skarpy o pochyleniu 1:1 umocnione na odc.:
- km 0+215.00 do km 0+270.25
2. Skarpy umocnione zgodnie z Przekrojem nr 3.

OZNACZENIA:

- warstwa ścierna AC 11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. grubości 16cm - wg profilu
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm na poszerzeniach
- pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- nasyp z gruntu niewysadzinowego G1
- humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszkanką traw
- betonowe płyty ażurowe 40x60x8cm
- podsyпка piaskowa gr. 5cm

ZAMAWIAJĄCY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
<div></div> <div>GMINA GONIĄDZ Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz</div>		<div>KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> Długobórz Drugi 8 18-300 Zambrów</div>	
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20 (od skrzyżowania z DW 670 do wsi Szafranki)			
Adres obiektu: woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goniądz, m. Szafranki			
Stadium:		Branża:	
Cześć:		DROGOWA	
Data:	Tytuł rysunku:	Nr rys.:	Nr str.:
Luty 2016r.	Przekroje normalne	4	1/2
Skala 1:50			
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specialność	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Polakowski	MAZ/0042/POOD/13 spec. drogowa	