
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103366B W MIEJSCOWOŚCI SZAFRANKI Odc. B- 0+000,00-1+075,50 km rob. (od mostu na rz. Czarna Struga do wsi Szafranki)
ADRES INWESTYCJI : nr działek: obręb Szafranki -350, 377; obręb Goniądz - 250
INWESTOR : GMINA GONIĄDZ
ADRES INWESTORA : 19-110 GONIĄDZ, PLAC 11 LISTOPADA 38

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		45231400-9	BUDOWA I ROZBIÓRKA NAPONOWIETRZNEJ LINII nN WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEJ KOLIDUJĄCEJ, INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ				
1 d.1	STE-1	KNNR 9 0901-10	Demontaż słupów żelbetowych linii nN bliźniaczych - demontaż słupa wraz z kompletem uzbrojenia (izolator, trzon, poprzecznik, ustój)	kpl	1		
2 d.1	STE-1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	1		
3 d.1	STE-1	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.	1		
4 d.1	STE-1	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii nN - bezpiecznik lub odgromnik - demontaż skrzynki bezpiecznikowej wraz z wkładką	kpl	4		
5 d.1	STE-1	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów izolowanych linii nN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczaniem do ponownego montażu - demontaż AsXSn 4x50mm ²	km	0,075 = 0,08		
6 d.1	STE-1	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów izolowanych linii nN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczaniem do ponownego montażu - demontaż AsXSn 2x50mm ²	km	0,075 = 0,08		
7 d.1	STE-1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1		
8 d.1	STE-1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupach - wysięgnik stalowy z mocowaniem na słup wirowany	szt	1		
9 d.1	STE-1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -oprawa z demontażu	szt.	1		
10 d.1	STE-1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej lub odgromników w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych -adaptacja pozycji -materiały z demontażu	kpl	4		
11 d.1	STE-1	KNNR 5 0905-05	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50+2x25 mm ² -przewód 4x50+2x25mm ² (36m)	m	36		
12 d.1	STE-1	KNNR 5 0905-05	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50+2x25 mm ² uzyskanych z demontażu -przewód AsXSn 4x50+2x25mm ² (45m)-przewieszenie	m	48		
13 d.1	STE-1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	35		
14 d.1	STE-1	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	35		
15 d.1	STE-1	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm -rura dzielona z poniwinilu wysokiej gęstości o śr. 160 (l=88m) -dławica czopowa uszczelniająca do rur o śr. 160 (szt.=22)	m	88		
Razem dział: BUDOWA I ROZBIÓRKA NAPONOWIETRZNEJ LINII nN WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJĄCEJ KOLIDUJĄCEJ, INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: